

Техническое задание
на проектирование и строительство мини футбольного поля на территории вахтового поселка рудника «Западный Мынкудук» ТОО «Аппак» расположенного в Сузакском районе Южно-Казахстанской области

В ПЗ-35Р

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Заказчик ТОО «Аппак»
1	Вид строительства	новое
2	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
3	Особые условия строительства	Отдаленность от промышленных районов и населенных пунктов в условиях полупустыни.
4	Основные технико-экономические показатели объекта	Мини футбольное поле с покрытием из синтетического искусственного газона (искусственный газон – поставка заказчика), размеры в плане 24x42м, ограждение поля – сетчатое.
5	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	Соответствие нормам и правилам, действующим на территории Республики Казахстан, Законом об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242.
6	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению помещения	Не требуется
7	Требования и условия природоохранных мер и мероприятий	Не требуется
8	Требования к режиму безопасности и охране труда	Соответствие нормам и правилам, действующим на территории Республики Казахстан, требования ТОО «Аппак» в области охраны труда и окружающей среды к подрядным и субподрядным организациям, привлекаемым к различным видам работ
9	Требования по техническим мероприятиям гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Не требуется
10	Требования к выполнению опытно-конструкторских работ	Не требуется
11	Требования по энергосбережению	Не требуется
12	Состав проектно-сметной документации	Проектно-сметная документация - на бумажном носителе в 4 экземплярах, 1 экземпляр в электронном виде .

11	<p>Дополнительные условия:</p> <p>а) Состав проектно-сметной документации:</p> <p>б) Дополнительные требования:</p>	<p>- раздел «Общая пояснительная записка»;</p> <p>- раздел «Архитектурно-строительная часть»;</p> <p>- раздел «Сводная смета»;</p> <p>- раздел «Локальная смета»;</p> <p>Подрядчик должен иметь:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гос.лицензию на проектирование и производство СМР 2. Свидетельство и прохождений аттестация ИТР, согласно Приказаа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 ноября 2015 г. №734 «Об утверждении Правил и разрешительных требований по аттестации инженерно-технических работников, участвующих в процессе проектирования и строительства».
----	---	---

В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчику необходимо разработать проект и выполнить строительство мини футбольного поля на территории вахтового поселка рудника «Западный Мынкудук» ТОО «Аппак» расположенного в Сузакском районе Южно-Казахстанской области

Гарантия качества выполняемых работ.

Гарантийный срок на все виды работ, выполняемых в рамках заключаемого контракта, должен быть не менее 36 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

Выполнение требований государственных стандартов, санитарных норм и правил.

Работы должны производиться в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, санитарных норм и правил РК, а также **учитывать требования международных стандартов ИСО .**

Организация работ.

1. В ходе работ - согласование с Заказчиком порядка ведения работ на объекте и его соблюдение возлагается на Исполнителя.
2. График выполнения работ, должен соответствовать режиму работы предприятия.
3. Необходимо обеспечить соблюдение производственной санитарии и выполнение мероприятий снижающих загрязнения пылью, проводить ежедневную уборку, вынос мусора, курение в помещениях исключено;

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя, который должен своим Приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.
5. Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РК.
6. Исполнитель должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени и паспортных данных каждого работника.

Применяемые материалы и оборудования.

1. Цвет, фактура и ассортимент применяемых материалов должны дополнительно согласовываться с Заказчиком.

Требования к качеству работ.

1. Исполнитель принимает на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, с более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
2. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При проведении работ на территории Заказчика Подрядчик обязан обеспечить безопасность всех сотрудников, бесперебойное осуществление основной деятельности заказчика, а также сохранность имущества и систем инженерного обеспечения здания заказчика. Выполняемые работы должны полностью соответствовать техническим требованиям настоящего технического задания. Все материалы, изделия и оборудование, используемые при производстве работ, должны быть разрешены для применения, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП РК. По завершению всех работ Подрядчик обязан предоставить исполнительно-техническую документацию (журнал производства работ, акты скрытых работ и другие необходимые документы). На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы - в течении 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. Гарантии на качество используемых материалов должны составлять не менее 10 лет.

Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней после выполнения Работ.


Срок оказания Работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи письменной заявки Заказчика.

Место оказания Услуг: Республика Казахстан, ЮКО, Созакский р-н, п. Кыземшек, ДДР Рудник "Западный Мынкудук" Рудник "АППАК"

Подрядчик (генеральный подрядчик) обязан:


- 1) осуществлять строительные-монтажные работы в соответствии с представленной заказчиком утвержденной проектной (проектно-сметной) документацией, требованиями законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов;
- 2) осуществлять все виды и формы собственного производственного контроля качества строительства (входной, операционный, промежуточный, приемочный, лабораторный, геодезический и другие);
- 3) обеспечить надлежащее и своевременное ведение исполнительной технической документации;
- 4) своевременно устранять недостатки (дефекты и недоделки), выявленные в процессе строительства;
- 5) проводить лабораторный контроль качества выполняемых (выполненных) строительные-монтажных работ и применяемых строительных материалов, изделий и конструкций по запросу органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора;
- 6) обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора;
- 7) исполнять предписания органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, указания лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры.

Главный инженер Рудника



Сартаев Б.М.

Прораб ОКС ТОО УК Самрук-Сервис



Кулмагамбетов Е.Б.